

Приложение № 3  
к извещению о проведении  
запроса котировок  
от «08» октября 2011 г.

# **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на выполнение работ по прокладке структурированных кабельных систем (телефонные и компьютерные линии) в помещениях,  
арендуемых Арбитражным судом Костромской области на третьем этаже административного здания по адресу:  
г. Кострома, ул. Шагова, д. 20а (литер А) для нужд Арбитражного суда Костромской области

Сметная стоимость: **243.845** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.896** тыс.чел.ч

тавлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон)""

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
		всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
		оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2**

К расценкам сборников ТЕРм, ТЕР к стоимости заработной платы рабочих, эксплуатации машин и механизмов применен коэффициент: 1,2 (Н3, Н4, Н5), при производстве работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (МДС 81-37.2004, прил.3 п.1)

ТЕРм 08-02-402-01	17.42	<u>843.02</u>	<u>552.94</u>	14 685	2 106	<u>9 632</u>	<u>18.36</u>	<u>319.831</u>
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> , 100 м		120.88	54.44			948	6.336	110.373
Поправки: ПЗ: *0.8								
ФЕРм 08-02-390-03	0.42	<u>297.73</u>	<u>37.51</u>	125	78	<u>16</u>	<u>24.396</u>	<u>10.246</u>
(Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.)		185.61	0.12				0.012	0.005
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м								
Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202								
Поправки: ПЗ: *0.8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ФЕРм 08-02-390-01 (Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.) Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м <i>Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202</i> <i>Поправки: ПЗ: *0.8</i>	1.86	<u>219.90</u> 148.72	<u>29.95</u> 0.12	409	277	<u>56</u>	<u>19.548</u> 0.012	<u>36.359</u> 0.022
4.	ТЕРм 08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup> , 100 м <i>Поправки: ПЗ: *0.8</i>	12.05	<u>116.94</u> 27.81	<u>46.73</u> 15.31	1 409	335	<u>563</u> 185	<u>4.224</u> 1.884	<u>50.899</u> 22.702
5.	ТЕРм 10-04-066-07 Розетка микрофонная, 1 шт.	45	<u>9.70</u> 8.95		437	403		<u>1.2</u>	<u>54</u>
6.	ТЕРм 11-04-020-01 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм <sup>2</sup> , количество подключаемых жил 14 шт.(в розетках и в кроссе), 1 шт.	60	<u>26.35</u> 20.34		1 581	1 220		<u>2.472</u>	<u>148.32</u>
7.	ТЕРм 10-06-033-33 Замена нумерации на распределительной коробке (Маркировка розеток), 1 коробка	30	<u>1.82</u> 1.79		55	54		<u>0.24</u>	<u>7.2</u>
8.	ТЕРм 10-01-014-01 Кросс абонентских линий, 1 стрейф	6	<u>467.41</u> 79.32	<u>348.18</u> 34.54	2 804	476	<u>2 089</u> 207	<u>9.42</u> 3.924	<u>56.52</u> 23.544
9.	ТЕР 46-03-009-08 Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм, 100 шт. <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2</i>	0.08	<u>4 414.88</u> 935.94	<u>3 478.94</u> 300.12	353	75	<u>278</u> 24	<u>116.556</u> 34.104	<u>9.324</u> 2.728
10.	ТЕР 15-01-047-15 Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1.2*0.8, Н4= 1.2*0.8, Н5= 1.2*0.8, Н48= 0</i>	0.18	<u>1 206.39</u> 809.52	<u>396.87</u> 7.40	217	146	<u>71</u> 1	<u>98.362</u> 0.73	<u>17.705</u> 0.131
11.	ТЕР 15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (материалы ранее демонтированные), 100 м <sup>2</sup> поверхности облицовки <i>Начисления: Н3= 1,2*1.25, Н4= 1,2*1.25, Н5= 1,2*1.15, Н48= 0</i>	0.18	<u>1 783.80</u> 1 163.69	<u>620.12</u> 11.57	321	209	<u>112</u> 2	<u>141.395</u> 1.14	<u>25.451</u> 0.205
<b>Раздел 1. Материалы не учтенные ценником</b>									
12.	С1 Ц-п-ка. Кабель UTP LegraNd 4x2x0,52 категория 5Е (9,25*1,08/4,96), м <i>Поправки: М: *1.08/4.96</i>	2947	<u>2.01</u>		5 936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	C2 Ц-п-ка. Кабель канал Рувинил 100х60 (84,75*1,08/4,96), м Поправки: М: *1.08/4.96	42	<u>18.45</u>		775				
14.	C3 Ц-п-ка. Кабель канал Рувинил 25х40 (21*1,08/4,96), м Поправки: М: *1.08/4.96	36	<u>4.57</u>		165				
15.	C4Ц-п-ка. Кабель канал Рувинил 25х16 (12,5*1,08/4,96), м Поправки: М: *1.08/4.96	44	<u>2.72</u>		120				
16.	C5Ц-п-ка. Кабель канал Рувинил 20х10 (8*1,08/4,96), м Поправки: М: *1.08/4.96	106	<u>1.74</u>		185				
17.	C6 Ц-п-ка. Розетка телефонная RJ 11 нар. установки (17,80*1,08/4,96), шт. Поправки: М: *1.08/4.96	30	<u>3.88</u>		116				
18.	C7 Ц-п-ка. Розетка компьютерная RJ 45 нар.установки(150,85*1,08/4,96), шт. Поправки: М: *1.08/4.96	15	<u>32.85</u>		493				
19.	C8 Ц-п-ка. Несущая пластина 110 R02 -220- 19g(1323.73*1.08/4.96), шт. Поправки: М: *1.08/4.96	2	<u>288.23</u>		576				
20.	C9 Ц-п-ка. BLOCK CONNECTTNG 110-C5 RK 10(30.7*1.08/4.96), шт. Поправки: М: *1.08/4.96	30	<u>6.68</u>		201				
21.	C10 Ц-п-ка. 110 В3 TR0464 (органайзер) (118*1,08/4,96), шт. Поправки: М: *1.08/4.96	6	<u>25.69</u>		154				
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>8 721</b>				
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>31 117</b>	<b>5 379</b>	<b><u>12 817</u></b>		<b><u>735.855</u></b>
							<b>1 367</b>		<b>159.71</b>
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>21 505</b>	<b>4 949</b>	<b><u>12 356</u></b>		<b><u>683.375</u></b>
							<b>1 340</b>		<b>156.646</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4; %=92 - по стр. 5, 6; %=100 - по стр. 7; %=80 - по стр. 8)</b>					<b>5 826</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-7; %=60 - по стр. 8)				4 054				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				31 385				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				9 612	430	<u>461</u>		<u>52.48</u>
							27		<u>3.064</u>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 9; %=95 - по стр. 10, 11)				438				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9; %=47 - по стр. 10, 11)				228				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				10 278				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				41 663				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 264				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 282				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=	4.96			206 648				
	письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011								
	№ 18769-АП/08								
	НДС %	18			37 197				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				243 845				